

Załącznik nr 4

Dane wyjściowe PFU z elementami rzeczowo – finansowymi kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Drzeńsku

- 1) Całkowita długość sieci kanalizacyjnej do wybudowania w ramach projektu: 6 350,1 mb.
 - w tym sieć kanalizacyjna grawitacyjna : 2 427,3 mb.
 - w tym sieć kanalizacyjna tłoczna : 2 763,4 mb.
- 2) Całkowita długość przyłączy do wybudowania w ramach projektu: 1 159,4 mb.
- 3) Ilość mieszkańców planowanych do podłączenia w ramach projektu: 420.
- 4) Szacunkowe koszty netto / brutto - całego projektu (kwalifikowane + niekwalifikowane):
3 040 125,15 zł (netto) + 699 228,78 zł (23 % VAT) – razem – 3 739 353,93 zł (brutto)
- 5) Szacunkowe koszty i ilości kwalifikowane - jaka sieć i jaki koszt kwalifikowany:
 - 5.1. Sieć kanalizacji grawitacyjnej Ø 200 mm PVC o długości – ok. 2 193,3 mb - 1 753 543,35 zł
 - 5.2. Sieć kanalizacji grawitacyjnej Ø 160 mm PVC o długości – 106,7 mb - 45 934,91 zł
 - 5.3. Sieć kanalizacji ciśnieniowej Ø 90 mm PVC o długości – 1 100 mb., - 205 656,00 zł.
 - 5.4. Tłocznie ścieków TS – 4 szt. z zasilaniem energetycznym – 804 850,87 zł.
 - 5.5. Odtworzenie konstrukcji dróg – 311 708,2 zł.
- 6) Szacunkowe koszty i ilości niekwalifikowane - jaka sieć i jaki koszt niekwalifikowany :
 - 6.1. Sieć kanalizacji grawitacyjnej Ø 160 mm PVC o długości w tym 127,3 mb. - 54 803,32 zł.
 - 6.2. Sieć kanalizacji ciśnieniowej Ø 90 mm PVC o długości – 1 211,8 mb. - 226 558,12 zł.
 - 6.3. Sieć kanalizacji ciśnieniowej Ø 63 mm PVC o długości – 451,6 mb. - 72 477,69 zł
 - 6.4. Przyłącza do budynków Ø 160 mm PVC o długości – 1 159,4 mb. - 263 821,47 zł
7. Razem koszty kwalifikowane – 3 121 693,33 zł.
8. Razem koszty niekwalifikowane – 617 660,60 zł.