


Szczegół C połączenia –
słup S-1 – dźwigar D1
sztuk 7
skala 1:10

Rysunki montażowe oraz warsztatowe winny być opracowane przez wykonawcę konstrukcji drewnianej i przedstawione głównej jednostce projektowej w celu akceptacji.



- UWAGI:
- Klasa wytrzymałościowa elementów z drewna klejonego: GL24h
 - Impregnacja elementów drewnianych powierzchniowa – FOBOS
 - Stalowe elementy łącznikowe ze stali S235
 - Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych zapewnić poprzez cynkowanie ogniowe lub galwaniczne
 - Stężenia prętowe połaciowe i ścienne wykonać ze stali S355

02	20.04.2017 r.	Aktualizacja rysunków projektu wykonawczego	
Wydanie	Data aktualizacji	Opis aktualizacji	
INWEST PRZEM Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych 69-110 Rzepin ul. Walki Młodych 59 tel./fax +48 95 7596699; tel. kom. +48 602 220395			
Treść opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY - wydanie 02 BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W RZEPINIE			
Inwestor: Gmina Rzepin Plac Ratuszowy 1, 69-110 Rzepin			
Obiekt: HALA SPORTOWA Rzepin ul. Boczna Nr ewidencyjny gruntu 392/12, 392/18, 393/2, 392/15 (Jednostka ewidencyjna 080504_4 Rzepin – miasto Obręb ewidencyjny nr 257 - Rzepin)			
Opracował:		nr upr.:	Podpis:
Projektant: mgr inż. Adam Kotarski		ZAP/0148/ POOK/13	
Opracował: mgr inż. Michał Ziętara			
Sprawdził: mgr inż. Łukasz Osiński		ZAP/0005/ POOK/12	
SZCZEGÓŁ C			
Data oprac.:		Branża:	Skala:
20.04.2017 r.		KONSTRUKCJA	1 : 10
Etap:	Nr rys.:	Wyd.:	
PW	K 12	02	