



PAL W PRZĘKROJU (po zakotwieniu w oczepie)




Nr Pręta	Średnica [mm]	Masa jednostkowa [kg/m]	Długość pręta [m]	Ilość prętów w elemencie [szt.]	Ilość elementów [szt.]	Długość				Masa	
						# 8	# 14	# 8	# 14		
1	14	1,21	5,00	5	32		800,00			968,00	
2	8	0,395	14,20	1	32	454,34		179,46			
3	14	1,21	5,00	4	40		800,00			968,00	
4	8	0,395	14,11	1	40	564,56		223,00			
Ogółem [kg]						1018,90	1600,00	2338,46			

- Pal wiercony Ø250mm
- Pal wiercony Ø300mm
- p.p.r. - poziom platformy roboczej
- s.f. - spód fundamentu
- p.p.r. = -0,7 = 52,30 m n.p.m
- s.f. = -1,1 = 51,90 m n.p.m


KOSZ ZBROJENIOWY K-1

sztuk: 32
Skala 1:25



KOSZ ZBROJENIOWY K-2

sztuk: 40
Skala 1:25



UWAGI:

- RYСУNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI BRANŻOWYMI
- DŁUGOŚĆ PALI ZWERYFIKOWAĆ NA PODSTAWIE RZECZYWISTYCH WARUNKÓW GRUNTOWYCH
- ZAPEWNIĆ MONOLITYCZNE POŁĄCZENIE GŁOWIC PALI Z OCZEPAMI/BELKAMI FUNDAMENTOWYMI
- BETON C20/25 (B25)
- STAL AIIIIN (BS-t500S)

02	20.04.2017 r.	Aktualizacja rysunków projektu
Wydanie	Data aktualizacji	Opis aktualizacji
INWEST PRZEM		
Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych 69-110 Rzepin ul. Walki Młodych 59 tel./fax +48 95 7596699; tel. kom. +48 602 220395		
[solis] SOLIS Piotr Kuśnier ul. Zbyszka Godlewskiego 10/17 65-532 Zielona Góra info@solis.pl www.solis.pl		
Treść opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY - wydanie 02 BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W RZEPINIE		
Inwestor: Gmina Rzepin Plac Ratuszowy 1, 69-110 Rzepin		
Obiekt: HALA SPORTOWA Rzepin ul. Boczna Nr ewidencyjny gruntu 392/12, 392/18, 393/2, 392/15 (Jednostka ewidencyjna 080504_4 Rzepin – miasto Obręb ewidencyjny nr 257 - Rzepin)		
Opracował:	nr upr.:	Podpis:
mgr inż. Krzysztof Sadowski	1/90/Gw	
Opracował:		
mgr inż. Piotr Kuśnier	LBS/0006 /OWOK/12	
Sprawił:		
mgr inż. Maciej Chodorowski	LBS/0079 /POOK/08	
PALE FUNDAMENTOWE - po zakotwieniu w oczepie		
Data oprac.: 20.04.2017 r.	Branża: KONSTRUKCJA	Skala: 1 : 50
Etap: PW	Nr rys.: K 2	Wyd.: 02