






ELEWACJA ZACHODNIA



ELEWACJA POŁUDNIOWA



ELEWACJA WSCHODNIA



ELEWACJA PÓŁNOCNA

- LEGENDA:
1. PŁYTA RUUKKI SP2B-100 E-PIR UKŁAD PIONOWY / SKOŚNY 10°  
KOLOR ZEWN. RAL 9006  
KOLOR WEWN. RAL 9010  
PROFILOWANIE ZEWN. MIKRO M  
PROFILOWANIE WEWN. GŁADKIE F
  - 2.1 PŁYTA RUUKKI SP2B-100 E-PIR UKŁAD POZIOMY  
KOLOR ZEWN. RAL 3013  
KOLOR WEWN. RAL 9010  
PROFILOWANIE ZEWN. MIKRO M  
PROFILOWANIE WEWN. GŁADKIE F
  - 2.2 PŁYTA RUUKKI SP2B-100 E-PIR UKŁAD POZIOMY  
KOLOR ZEWN. RAL 7016  
KOLOR WEWN. RAL 9010  
PROFILOWANIE ZEWN. MIKRO M  
PROFILOWANIE WEWN. GŁADKIE F
  3. PŁYTA RUUKKI SP2C-160/120 E-PIR  
KOLOR ZEWN. RAL 9006  
KOLOR WEWN. RAL 9010  
PROFILOWANIE ZEWN. TRAPEZOWE T  
PROFILOWANIE WEWN. GŁADKIE F
  4. COKÓŁ - TYNK SUPERLIT NR 841
  5. ŚLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA RAL 7016, RAL 3013
  6. OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY - RAL 9006
  7. RURY SPUSTOWE NA ELEWACJI WSCHODNIEJ - RAL 9006
  8. RURY SPUSTOWE NA ELEWACJI ZACHODNIEJ - RAL 7016
  9. NĄSWIETLE PŁYTA POLIWĘGLANOWA RODECA

02	20.04.2017	Aktualizacja rysunków projektu wykonawczego
Wydanie	Data aktualizacji	Opis aktualizacji

<b>INWEST PRZEM</b> Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych 69-110 Rzepin ul. Walki Młodych 59 tel./fax +48 95 7596699 ; +48 602 220395		
Treść opracowania : <b>PROJEKT WYKONAWCZY - WYDANIE 02</b> <b>BUDOWY HALI SPORTOWEJ</b> <b>PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W RZEPINIE</b>		
Inwestor : <b>GMINA RZEPIN</b> <b>Plac Ratuszowy 1, 69-110 Rzepin</b>		
Obiekt : Hala sportowa Rzepin ul. Boczna Nr ewidencyjny gruntu 392/12, 392/18, 393/2, 392/15 (Jednostka ewidencyjna 080504_4 Rzepin - miasto Obręb ewidencyjny nr 257 - Rzepin)		
Projektował :	Nr upr. :	Podpis :
mgr inż. arch. Piotr Szabelski	11/PW/92	
mgr inż. arch. Wojciech Kolański	WP-OIA/OKK /UpB/31/2011	
Treść rysunku : <b>ELEWACJE</b>		
Data oprac.: 20.04.2017	Branża : ARCHITEKTURA	Skala : 1 : 100
Etap : PW	Nr rys.: A9	Wyd. 02