



Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „EKO”

Sp. z o.o.

69-110 Rzepin ul. Mickiewicza 79 tel/fax /: 0-95/ 7597-672 ; -673

e-mail : sws-rzepin@wp.pl

L.dz. 280/2017

Rzepin 29.08.2017 r.

Gmina Rzepin
Plac Ratuszowy 1
69-110 Rzepin


dotyczy : **określenia warunków technicznych podłączenia dla projektowanej sieci wodociągowej w miejscowości Rzepin - Stare Miasto**

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „EKO” Spółka z o.o. w Rzepinie określa warunki , na podstawie których należy zaprojektować podłączenie dla projektowanej sieci wodociągowej w Rzepinie – Stare Miasto :

1. Zaprojektować miejsce włączenia projektowanej sieci wodociągowej do istniejącego rurociągu Ø 90 stal , zgodnie z oznaczeniem na mapie ,
2. Zaprojektować wodociąg w ul.Boh.Westerplatte (odcinek 1,3,4 i 7) , ul.Ks.Kusiaka (odcinek 2 i 6) , ul.Kościuszki 9 odcinek 5 , 8 i 9) Ø 90 , materiał PE ,
3. Rury należy układać na podsypce piaskowej gr 10 cm na głębokości 1,5 m ;
4. Przejście projektowanego rurociągu wodociągowego pod drogą , wjazdami , w pobliżu rosnących drzew wykonać metodą bezwykopową w rurze ochronnej ,
5. Na całej trasie wodociągu należy przewidzieć ułożenie taśmy lokalizacyjnej z wkładką magnetyczną ;
6. Na końcówce projektowanego każdego odcinka wodociągu zaprojektować hydrant nadziemny dn 80 żel. montowany na kolanie żeliwnym ze stopką ;
7. Uzgodnić z właścicielem gruntu sposób oraz zasady przejście z instalacją przez jego teren ;
8. Warunkiem przystąpienia do wykonania projektowanej sieci wodociągowej jest wcześniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej z Przedsiębiorstwem oraz spełnienie innych wymaganych przepisami Prawa budowlanego warunków .
- 9 . Warunki ważne są przez okres 3 lat od daty wydania .

DYREKTOR

mgr inż. Bogumiła Urbane



- LEGENDA:
- NUMERY DZIAŁEK
 - GRANICE DZIAŁEK
 - PROJ. SIĘĆ WODOCIĄGOWA
 - HP80
 - HYDRANT P.POŻ

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY 1/2
SKALA 1:1000

