

FORMULARZ CENOWY Załącznik nr
TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

L.p.	KOD Ogólnej Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka nazwa	ilość	Cena jednostk.	Wartość
1	2	4	5	6	7	8
GRUPA 1. ROBOTY ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM TERENU BUDOWY- 45100000-8						
x	D.01.00.00.	RODZAJ ROBÓT: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45100000-8	x	x	x	x
1	D.01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych rob. ziemnych w terenie płaskim: od km 0+000,00 do km 0+380.48	km	0.38		
2	D.01.02.02.	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na odl. do 30 m grubość warstwy do 15 cm 109+92+13+4=218m2	m2	218.00		
3	D.01.02.04.	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych gr. śred. 4 cm z wywiezieniem materiału z rozbiórki wraz z utylizacją na odl. 15 km 51+42+153+69+30=345	m2	345.00		
4	D.01.02.04.	Regulacja pionowa (wysokościowa) istniejące studni telekomunikacyjnej 1szt	szt.	1.00		
5	D.01.02.04.	Ręczne rozebranie istniejących krawężników betonowych 15x30 cm ułożonych na podsypce cempiaaskowej wraz z ławami betonowymi z wywiezieniem materiału z rozbiórki na odl. 15 km 30+10=40m	m	40.00		
6	D.01.02.04.	Rozebranie drogi z płyt żelbetonowych pełnych 14 szt. (1.2mx3m)	m2	50.40		
		<i>Razem: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</i>				
GRUPA 2.WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA - 45200000-9						
x	D.03.00.00.	RODZAJ ROBÓT: ODWODNIENIE Kod CPV 45230000-8	x	x	x	x
7	D.03.01.01	Wykonanie studni chłonnej z kręgów o średnicy 1,2 m,głębokości 3,0 m 2 szt	szt.	2.00		
8	D.03.01.01	Montaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o średnicy 500 mm z osadnikiem i syfonem 2 szt	szt.	2.00		
9	D.03.01.01	Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm,łączone na wcisk 2+4=6m	m	6.00		
		<i>Razem: ODWODNIENIE</i>				
x	D.04.00.00.	RODZAJ ROBÓT: PODBUDOWA Kod CPV 45233000-9	x	x	x	x
10	D.04.01.01.	Koryta na drodze głównej i zjazdach wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod podbudowę z kruszywa łamanego, w gruncie kat. III, głębokości średnio 30 cm,grunt z wykopów należy zużyć na uzupełnienie poboczy, 1322+19+579+50=1970m2	m2	1 970.00		
11	D.04.03.01.	Oczyszczenie mechaniczne warstw nie bitumicznych - podbudowa z kruszywa łamanego 1970m2	m2	1 970.00		
12	D.04.03.01.	Skropienie warstw nie bitumicznych j.w. 1970m2	m2	1 970.00		
13	D.04.03.01.	Oczyszczenie warstw bitumicznych (warstwy wiążącej) 14+1197+527+46=1784m2	m2	1 784.00		
14	D.04.03.01.	Skropienie asfaltem warstwy wiążącej j.w. 1784m2	m2	1 784.00		
15	D.04.04.01.	Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20 cm od km 0,000,00 do km 0+380.48 1970m2	m2	1 970.00		
		<i>Razem: PODBUDOWY</i>				
x	D.05.00.00.	RODZAJ ROBÓT: NAWIERZCHNIE Kod CPV 45233000-9	x	x	x	x
16	D.05.03.23.	Nawierzchnia chodników z betonowej kostki brukowej grub.6 cm na podsypce cem-piaaskowej grub. 5 cm (szara) 218m2	m2	218.00		
17	D.05.03.05.	Warstwa wiążąca grub. 4 cm z betonu asfaltowego 14+1197+527+46=1784m2	m2	1 784.00		
18	D.05.03.05.	Warstwa ścieralna nawierzchni grub. 4 cm z betonu asfaltowego 1715m2	m2	1 715.00		

KOSZTORYS ŚLEPY

		Razem: NAWIERZCHNIE				
x	D.06.00.00	RODZAJ ROBÓT: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Kod CPV 45100000-8	x	x	x	x
19	D.06.01.01.	Formowanie poboczy i skarp ziemią z korytowania, w- wą grub. 10 cm bez dowozu ziemi urodzajnej 380*2*1=760 m2	m2	760.00		
		Razem: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
x	D.08.00.00	RODZAJ ROBÓT: ELEMENTY ULIC Kod CPV 45233000-0	x	x	x	x
20	D.08.03.01.	Ustawienie obrzeży betonowych przy chodnikach o wymiarami 8x30 cm na ławie betonowej z betonu B-15, spoiny wypełnione zaprawą cementową 4+18+22+24+4+48+4+5+4+4.5+5.5+2=145m	m	145.00		
21	D.08.01.01.	Ustawienie krawężników betonowych 15x 30 cm na podsypce cem.- piask. gr. 5 cm i ławie betonowej z betonu B-15- stojący, 21+21+23+5+23+19+4+8+4+10+24=162m	m	162.00		
22	D.08.01.01.	Ustawienie krawężników betonowych 15x22 cm na podsypce cem.- piask. gr. 5 cm i ławie betonowej z betonu B-15 na przejściach dla pieszych 3+3+3+4+8+14+4+4=43m	m	43.00		
		Razem: ELEMENTY ULIC				
		OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (NETTO)				