

PRZEDMIAR ROBÓT
„Przebudowa ulicy Dworcowej w Rzepinie”
Koszty kwalifikowane

Lp.	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilość
	I	BRANŻA DROGOWA I SANITARNA	x	x
x	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8	x	x
1	D-01.01.01a	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi	km	0,19
2	D-01.02.02	Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej o gr. do 20 cm, koparką podsiębierną z odwozem na odkład do ponownego wykorzystania (grunt zadarniony)	m3	288,00
3	D-01.02.04	Rozbiórka chodników z betonowych płyt o wym. 50x50cm i trylinki z odwiezieniem gruzu na składowiska Wykonawcy z utylizacją	m2	177,00
4	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni z kamienia naturalnego o grub. śr. 15 cm z odwiezieniem gruzu na składowiska Wykonawcy z utylizacją	m2	90,00
5	D-01.02.04	Rozbiórka krawężników betonowych o wym. 15x30cm wraz z rozebraniem ław betonowych z odwiezieniem gruzu na składowiska Wykonawcy z utylizacją	m	394,00
6	D-01.02.04	Rozbiórka obrzeży betonowych o wym. 6x20cm na podsypce piaskowej z odwiezieniem gruzu na składowiska Wykonawcy z utylizacją	m	152,00
7	D-01.02.04	Rozbiórka podbudowy z kamienia naturalnego o grub. śr. 18 cm z odwiezieniem gruzu na składowiska Wykonawcy z utylizacją	m2	2 115,80
8	D-01.03.02	Wymiana słupów oświetlenia drogowego na nowe wraz z oprawami LED	szt.	8,00
9	D-01.03.02	Ułożenie nowego kabla nn w gotowym wykopie wraz z wykonaniem mufy na istn. kablu nn	mb	20,00
10	D-01.03.04	Regulacja wysokościowa włączów studni kanalizacji sanitarnej i teletechnicznej, zaworów wodociągowych	szt.	7,00
	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45100000-8	x	x
11	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku na odkład do późniejszego zasypiania - wykonanie wykopu pod kabel nn	m3	82,50
12	D-02.01.01	Zasypianie wykopu po ułożeniu kabla nn	m3	75,67
	D-03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO kod 45231300-8		
13	D-03.02.01	Wykonanie kanalizacji z rur kanalizacyjnych PP SN12 o śr. 200 mm wraz z demontażem istniejącego kolektora deszczowego	m	118,20
14	D-03.02.01	Wykonanie kanalizacji z rur kanalizacyjnych PP SN12 o śr. 250 mm wraz z demontażem istniejącego kolektora deszczowego	m	42,65
15	D-03.02.01	Wykonanie kanalizacji z rur kanalizacyjnych PVC SN12 o śr. 315 mm wraz z demontażem istniejącego kolektora deszczowego	m	78,40
16	D-03.02.01	Studnie betonowe z kręgów betonowych w gotowym wykopie - średnica 1200 mm, z betonu wibroprasowanego, C35/45 wodoszczelnego, W8, mrozoodpornego, łączonych na uszczelkę	szt.	5,00
17	D-03.02.01	Studnie betonowe z kręgów betonowych w gotowym wykopie - średnica 1800 mm, z betonu wibroprasowanego, C35/45 wodoszczelnego, W8, mrozoodpornego, łączonych na uszczelkę	szt.	1,00
18	D-03.02.01	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem H=0,8m	szt.	16,00
19	D-03.02.01	Demontaż studzienek ściekowych wraz z utylizacją	szt.	18,00
20	D-03.02.01	Demontaż studni rewizyjnych wraz z utylizacją	szt.	6,00
21	D-03.02.01	Regulacja pionowa włączów studni kanalizacyjnych, studzienek wodomierzowych i zaworów wodociągowych	szt.	11,00
	D-04.00.00	PODBUDOWY kod CPV 45233000-9	x	x
22	D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie, głęb. do 20 cm, w gruntach kat. II-IV, przy użyciu koparko-ładowarki i walca wibracyjnego samojedznego - na jezdni, parkingu, zjazdach i ciągach pieszych	m2	2 840,00
23	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	3 681,00
24	D-04.05.01a	Mieszanka cementowo-piaskowa C1,5/2, przygotowana w węźle betoniarskim, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm – na chodnikach i ciągach pieszych	m2	1 148,50
25	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych nieulepszonych - podbudowa ul. Dworcowej	m2	1 509,50
26	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu - warstwa profilująco-wiążąca na ul. Dworcowej	m2	1 509,50
27	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem - na ul. Dworcowej	m2	3 019,00
28	D-04.04.02b	Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5; C90/3, GA75, gr. 20 cm – nawierzchnia parkingu dla samochodów osobowych, zatoki postojowej, zjazdów	m2	79,00
29	D-04.04.02b	Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5; C90/3, GA75, gr. 25 cm – nawierzchnia ul. Dworcowej oraz Konstrukcja zatoki postojowej przed budynkiem dworca kolejowego, wyspy środkowej oraz wyspy dzielącej	m2	1 686,50
	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE kod CPV 45233000-9	x	x

30	D-05.03.23a	Nawierzchnia chodników z betonowych płyt o wym. 100x50x7cm, na podsypce cementowo-piaskowej – w obrębie budynku dworca i wzdłuż ul. Dworcowej	m2	1 148,50
31	D-05.03.23a	Nawierzchniajazdów z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, czerwonej ,układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem	m2	79,00
32	D-05.03.01	Nawierzchnia z kostki kamiennej regularnej o wymiarach 14-16cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3-5 cm na zatoce postojowej, wyspie dzielącej i wyspie środkowej	m2	177,00
33	D-05.03.05b	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych,warstwa profilująco-wiążąca AC16W; asfalt 35/50,grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm.Transport mieszanki samochodem samowład.15-20t	m2	1 234,00
34	D-05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych,warstwa ścieralna AC11S; asfalt 50/70,grub.warstwy po zagęszczeniu 5 cm.Transportmieszanki samochodem samowład.15-20t	m2	1 234,00
35	D-05.03.11	Frezowanie mechaniczne nawierzchni bitumicznej śr. gr. 8 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 10 km na składowisko Inwestora	m2	2 115,80
	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE kod CPV 45233000-9	x	x
36	D-06.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) i zagęszczanie powierzchni nasypów i terenów zielonych wykonywanych ręcznie. Grunt kategorii I-III	m2	237,00
37	D-06.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub. warstwy humusu 10 cm z dowozem ziemi urodzajnej	m2	237,00
	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC kod CPV 45233000-0	x	x
38	D-08.01.01b	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej	mb	208,50
39	D-08.01.01b	Krawężniki betonowe skosne (prześciowe),wraz z wykonaniem ław betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej	mb	16,00
40	D-08.01.02	Krawężniki kamienne uliczne o wymiarach 15x30cm, wraz z wykonaniem ław betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej	mb	362,00
41	D-08.01.02	Krawężniki kamienne zatopione uliczne o wymiarach 15x30cm, wraz z wykonaniem ław betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej	mb	123,00
42	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z betonu C12/15 spoiny wypełniane zaprawą cementową	mb	271,50
43	D-08.05.02	Ściek przykrawężnikowy z kostki kamiennej płomieniowanej 10x20 cm typu puzle na podsypce cem-piaskowej 1:4 o gr. 5 cm i podbudowie z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm	mb	383,00
44	D-08.05.06	Ściek przykrawężnikowy z betonowej kostki brukowej o gr. 8 cm na podsypce cem-piaskowej 1:4 o gr. 5 cm i podbudowie z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm	m2	27,00
45	D-07.02.01	montaż aktywnego przejścia dla pieszych (lampy wbudowane w wyniesione przejście) lampami LED zasilany baterią słoneczną. Zakup i montaż (ilość 2x5szt)	kpl.	2,00
46	D-07.02.01	Montaż z dostawą znaków pinowych typu D,B,A,G,T folia kategorii II na słupku ocynkowanym, znaki typu średniego	szt.	8,00
47	D-07.02.01	Montaż z dostawą znaków pinowych typu D-6 folia kategorii III na słupku ocynkowanym, znaki typu średniego z obwódką z folii fluorescencyjnej wraz z słupkami fluorescencyjnymi	szt.	2,00
48	D-07.01.01	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych – cienkowarstwowo	m2	33,00
		OBSŁUGA GEODEZYJNA	x	x
49		Obsługa geodezyjna, kamerowanie kanalizacji deszczowej	kpl.	1,00