

PRZEBUDOWA ROBÓT
„Przebudowa ulicy Dworcowej w Rzepinie”
Koszty niekwalifikowane

Lp.	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilość
	I	BRANŻA DROGOWA I SANITARNA	x	x
x	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8	x	x
1	D-01.02.02	Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej o gr. do 20 cm, koparką podsiębierną z odwozem na odkład do ponownego wykorzystania (grunt zadarniony)	m3	123,00
2	D-01.02.04	Rozbiórka chodników z betonowych płyt o wym. 50x50cm i trylinki z odwiezieniem gruzu na składowiska Wykonawcy z utylizacją	m2	836,00
	D-04.00.00	PODBUDOWY kod CPV 45233000-9	x	x
3	D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie, głęb. do 20 cm, w gruntach kat. II-IV, przy użyciu koparko-ladowarki i walca wibracyjnego samojedznego - na ciągu pieszym	m2	964,00
4	D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie, głęb. do 40 cm, w gruntach kat. II-IV, przy użyciu koparko-ladowarki i walca wibracyjnego samojedznego - na zatoce postojowej	m2	87,00
5	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	1051,00
6	D-04.05.01a	Mieszanka cementowo-piaskowa C1,5/2, przygotowana w węźle betoniarskim, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm – na ciągach pieszych	m2	123,00
7	D-04.04.02b	Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5; C90/3, GA75, gr. 20 cm – nawierzchnia parkingu dla samochodów osobowych, zatoki postojowej, zjazdów oraz zatoki na postoju TAXI	m2	1 031,00
	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE kod CPV 45233000-9	x	x
8	D-05.03.23a	Nawierzchnia chodników z betonowych płyt o wym. 100x50x7cm, na podsypce cementowo-piaskowej – w obrębie zabytkowej lokomotywy	m2	123,00
9	D-05.03.23a	Nawierzchnia zatoki postojowej z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, czerwonej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem	m2	87,00
10	D-05.03.23a	Nawierzchnia parkingu z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, czerwonej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem	m2	841,00
	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE kod CPV 45233000-9	x	x
11	D-06.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) i zagęszczanie powierzchni nasypów i terenów zielonych wykonywanych ręcznie. Grunt kategorii I-III	m2	60,00
12	D-06.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub. warstwy humusu 10 cm z dowozem ziemi urodzajnej	m2	60,00
13	D-07.02.01	Montaż ogrodzenia stalowego panelowego wypełnienie: profil 20x20 mm rama: profil 60x40 mm malowane proszkowo wysokości 1,20m montowane na murku	mb	94,00
14		Montaż monitoringu terenu ulicy dworcowej i parkingu w tym 2 kamery z podłączeniem do zasilania i przesyłem danych internetem do centrali montowane na słupach oświetleniowych	kpl.	1,00
15		Ustawienie elementów małej architektury w tym ławki (ławki stalowe malowane proszkowo z wypełnieniem drewnianym i koszy stalowych malowanych proszkowo z wypełnieniem wymiennym stalowym kwasoodpornym lub ocynkowanym)	kpl.	6,00
	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC kod CPV 45233000-0	x	x
16	D-08.01.01b	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej	mb	57,00
17	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z betonu C12/15 spoiny wypełniane zaprawą cementową	mb	111,00
18	D-07.01.01	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych – cienkowarstwowo	m2	33,00
19	D-07.02.01	Montaż z dostawą znaków pinowych typu D,B,A,G,T folia kategorii II na słupku ocynkowanym, znaki typu średniego	szt.	12,00
		OBSŁUGA GEODEZYJNA	x	x
20		Obsługa geodezyjna, kamerowanie kanalizacji deszczowej	kpl.	1,00