



POLSKI
ŁĄD



Inwestycja pn.: „Budowa Rzepińskiego Centrum Sportowego” realizowana z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych

Gmina Rzepin
Plac Ratuszowy 1
69-110 Rzepin

RGKŚI.271.5.2022.AP

01.09.2022 r.

Odpowiedzi na pytania nr 3
dot. Specyfikacji Warunków Zamówienia

Niniejszym informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa Rzepińskiego Centrum Sportowego” kilku Wykonawców wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie 1:

W PFU przewidziane zostały dwa etapy robót. W I etapie należy wykonać chodniki oraz dojazdy. Prosimy zatem o doprecyzowanie czy przewidują Państwo wykonanie wszystkich chodników i dojazdów określonych w PFU? Wiązałoby się to z koniecznością częściowego rozebrania ich przy wykonaniu II etapu robót gdyż uległyby zniszczeniu przez ciężki sprzęt. Prosimy zatem o szczegółowy zakres ich wykonania.

Pytanie 2:

Czy wzdłuż drogi do boiska przy której przewidziany jest również parking ma zostać wykonane oświetlenie?

Pytanie 3:

Czy podane w PFU rzędne terenu zostały sprawdzone przez geodetę? Różnice rzędnych sięgają nawet 3 metrów. Czy zostały wykonane badania gruntu i czy będzie się on nadawał do powtórnego wykorzystania czy należy przewidzieć wymianę gruntu?

Pytanie 4:

Prosimy o wyjaśnienie w jakim celu należy wykonać przyłącze gazowe? Ogrzewanie oraz podgrzewanie wody w budynku technicznym planowane jest poprzez urządzenia elektryczne. Do czego zatem wykorzystany będzie gaz?

Pytanie 5:

Prosimy również o informacje odnośnie torów rolkarskich. Czy tor rolkarski szer. 8 m dł. ok 530m ma zostać zaprojektowany jako płaski a tor rolkarski 7 m dł 200m w formie rampy na łukach czy również na płasko?

Pytanie 6:

Nawiązując do modyfikacji i odpowiedzi na pytanie nr 1 do SWZ z dnia 24-08-2022 r. odnośnie sztucznej nawierzchni trawiastej prosimy o podanie nazwy producenta na którego parametry się Państwo powołują. Jako wieloletni wykonawca nawierzchni ze sztucznej trawy, po rozeznaniu na rynku żaden z producentów trawy tkanej nie posiada w swojej ofercie trawy spełniającej te wymagania.

Pytanie 7:

W nawiązaniu do udzielonych odpowiedzi chcielibyśmy zauważyć, że nawierzchnia opisana jako trawa tkana IV generacji nie jest dostępna na rynku.

Proponujemy, jako alternatywę do opisanego systemu, nawierzchnię spełniającą następujące parametry:

Parametry trawy syntetycznej:

- Technologia produkcji – trawa tkana
- Wysokość włókna min. 30 mm max 35 mm
- Dtex pęczka – minimum 13000
- Grubość włókna 1 (mikrony) – min. 300
- Grubość włókna 2 (mikrony) – min. 260
- Grubość włókna 3 (mikrony) – min. 200
- Ciężar włókna min. 2800 g/m²
- Waga całkowita nawierzchni – minimum 3200 g/m²
- Ilość włókien – min. 370.000 włókien/m²
- Kolor – dwa odcienie
- Wytrzymałość pęczka na wyrywanie – min. 30N
- Podkład trawy: w całości wykonany z PE (polietylen) i PP (polipropylen) – 100 % poliolefinowy

Proponujemy produkt ekologiczny, nadający się do recyklingu – trawę tkaną, która wykazuje wiele zalet w stosunku do traw wykonanych w innej technologii, m.in. wyższa przepuszczalność wody i naturalny wygląd.

Mata elastyczna – min. 10mm prefabrykowana

Wypełnienie balastowe – piasek kwarcowy, płukany, suszony.

Wykonawca nawierzchni powinien potwierdzić spełnianie wymagań zamawiającego i dostarczyć Zamawiającemu przed wbudowaniem:

- Autoryzację producenta nawierzchni wystawioną na wykonawcę z określeniem nazwy inwestycji wraz z potwierdzeniem gwarancji,
- Kartę techniczną nawierzchni z trawy syntetycznej poświadczoną przez producenta z określeniem nazwy inwestycji,
- Aktualny Atest PZH lub równoważny dla sztucznej trawy, maty i wypełnienia,
- Badanie na zgodność z normą PN-EN 15330-1 w celu potwierdzenia wymaganych parametrów trawy syntetycznej oraz technologii produkcji oferowanej trawy,
- Raport z badań niezależnego instytutu potwierdzający, że produkt nadaje się do ponownego przetworzenia (recyklingu)
- Aktualny certyfikat FPP lub posiadanie przez producenta statusu Licencjobiorcy FIFA (FIFA Licensee Preoducer - FLP)

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710.), zwana dalej ustawą, Zamawiający odpowiada poniżej na ww. zapytania:

Odpowiedź nr 1:

Tak, zamawiający przewiduje wykonanie wszystkich ciągów pieszych i dróg z wyłączeniem tych, które są przewidziane dla etapu II, zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 do PFU.

Odpowiedź nr 2:

Tak, oświetlenie należy zaprojektować w taki sposób, aby został doświetlony zarówno parking jak i droga dojazdowa.

Odpowiedź nr 3:

Rzędne terenu nie zostały zweryfikowane przez geodetę, natomiast na podstawie numerycznego modelu terenu udostępnionego na stronie www.geoportal.gov Zamawiający stwierdza różnorodną rzeźbę terenu z przewyższeniami oraz zagłębieniami.

Nie wykonywano badania gruntu. Zamawiający nie ma wiedzy czy grunt będzie się nadawał do ponownego wykorzystania, zostanie to ustalone w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej.

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający informuje, że **rezygnuje z wykonania przyłącza gazowego** w ramach I etapu inwestycji.

Odpowiedź nr 5:

Tor rolkarski szer. 8 m dł. ok 530m należy zaprojektować jako płaski a tor rolkarski 7 m dł 200m jak rampa, zgodnie z załącznikiem nr 3 do PFU.

Odpowiedź nr 6 i 7:

W związku z dużą ilością zapytań dotyczących parametrów nawierzchni syntetycznej boiska do piłki nożnej oraz licznych informacji o braku dostępności materiałów opisanych w PFU, Zamawiający informuje, że w ramach budowy boiska z nawierzchnią z trawy syntetycznej należy dostarczyć materiał o podanych poniżej parametrach:

Parametry dla trawy syntetycznej podano w tabeli poniżej .

<i>Parametr</i>	<i>Wartość oferowana</i>
<i>Typ włókna</i>	<i>Monofilowe, 100% polietylen</i>
<i>Wysokość włókna</i>	<i>Min. 50 mm; max 62 mm</i>
<i>Dtex</i>	<i>Min. 13 000</i>
<i>Grubość Włókna (mikrony)</i>	<i>340-420</i>
<i>Ciężar Włókna (g/m2)</i>	<i>min. 1300 g</i>
<i>Waga Całkowita Nawierzchni</i>	<i>min. 2.300</i>
<i>Ilość Włókien/m2</i>	<i>min. 130.000</i>
<i>Kolor</i>	<i>2 odcienie</i>
<i>Wytrzymałość pęczka na wyrywanie (przed starzeniem)</i>	<i>min. 55N</i>
<i>Wytrzymałość pęczka na wyrywanie (po starzeniu)</i>	<i>min. 50N</i>
<i>Wytrzymałość łączenia klejonego (po starzeniu)</i>	<i>min. 100N/100mm</i>
<i>Wypełnienie balastowe</i>	<i>Piasek kwarcowy, płukany, suszony</i>
<i>Wypełnienie funkcjonalne</i>	<i>Granulat EPDM (dopuszcza się z materiał z recyklingu, kolor czarny)</i>
<i>Grubość maty elastycznej typu „shockpad”</i>	<i>min. 10 mm</i>

- linie boisk powinny być zaznaczone poprzez wklejenie trawy o kolorze białym
- Pozostałe parametry boiska powinny spełniać minimum wymogi normy EN 15330-1:2013.

*Na poparcie jakości oferowanej nawierzchni zamawiający wymaga poniższych dokumentów, **które wraz z próbką należy przedstawić Zamawiającemu przed wbudowaniem:***

- 1.Badanie akredytowanego przez FIFA instytutu potwierdzające spełnienie wszystkich wymaganych minimalnych parametrów technicznych sztucznej trawy i maty elastycznej oraz parametrów funkcjonalno-użytkowych zgodnie z wymogami normy EN 15330-1:2013 (piłka nożna)*
- 2.Kartę techniczną oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej oraz maty elastycznej potwierdzone przez jej producenta.*
- 3.Świadectwo higieny (atesty PZH lub równoważne) dla oferowanych składników systemu nawierzchni tj.maty, trawy syntetycznej.*
- 4.Autoryzację producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem 5 letniej gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.*

Powyższe zapisy są nadrzędne względem SWZ wraz z załącznikami.

Z up. Burmistrza Rzepina
Artur Pacześny

Kierownik Referatu Gospodarki komunalnej,
Środowiska i Inwestycji
/podpis na oryginale/