


RZUT PRZYZIEMIA




ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA

Nr	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia
1	KOMUNIKACJA	38,12
3	SZATNIA 1	10,32
4	MAGAZYNEK 1	10,10
5	SALA 1	62,91
6	ŁAZIENKA 1	11,54
7	SALA 2	62,90
8	ŁAZIENKA 2	11,54
9	MAGAZYNEK 2	10,10
10	SZATNIA 2	9,72
Powierzchnia użytkowa		227,25 m²
Powierzchnia usługowo-techniczna		
2	P.TECHN.	8,81
		8,81 m²
Powierzchnia netto		236,06 m²

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	KOMPLEKSOVY NADZÓR INWESTYCJI TOMASZ ŻYWIKI 664 974 604 UL. MICKIEWICZA 32 69-110 RZEPIN		
TEMAT	ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLNO- ZŁOBKOWEGO O 2 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ		
KATEGORIA	IX		
ADRES INWESTYCJI	dz. nr ewid. 917/32, 21/2, część działki 917/128 obręb - 257 Rzepin, jednostka ewid. RZEPIN miasto UL. E. ORZESZKOWEJ 69-110 RZEPIN		
INWESTOR	GMINA RZEPIN PL. RATUSZOWY 1 69-110 RZEPIN		
PROJEKTANT	mgr inż. arch.KINGA ŻYWIKA upr. nr 95/LUOKK/2018 W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ BEZ OGRANICZEŃ	PODPIS	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch.MONIKA PLICHTA upr. nr 12/WPOKK/2013 W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ BEZ OGRANICZEŃ	PODPIS	
ETAP/BRANŻA	PROJEKT TECHNICZNY ARCHITEKTURA		
RYSUNEK	RZUT PRZYZIEMIA		
SKALA	DATA	NR RYS.	
1:100	20.04.2022	A.1	

## PRZEKROJE



**SF** Ściana fundamentowa

Tynk cokołowy  
Zaprawa klejowa z zatopioną siatką  
Styropian XPS 12cm  
Masa bitumiczna lub dysperbit  
Bloczki betonowe 24 cm  
Masa bitumiczna lub dysperbit

**S1 Ściana zewnętrzna**

Tynk akrylowy  
Zaprawa klejowa z zatopioną siatką  
YTONG ENERGO PLUS - 36,5 cm  
Tynk wewnętrzny

## S2 Ściana zewnętrzna

Tynk akrylowy  
Zaprawa klejowa z zatopioną siatką  
Wełna mineralna 12cm  
Płyta OSB min.24 mm  
Wiązlar dachowy

### **S3 Ściana zewnętrzna**

Tynk akrylowy  
Zaprawa klejowa z zatopioną siatką  
Wełna mineralna 12cm  
YTONG 24 cm

### D1 Stropodach

- Papa nawierzchniowa i papa podkładowa
- sklasyfikowana B<sub>roof</sub>(t1)
- Membrana PCV, FPO, TPO lub EPDM
- sklasyfikowana B<sub>roof</sub>(t1)
- Warstwa spadkowa wełna min.ROCKFALL
- Wełna mineralna - 25 cm
- Paroizolacja
- Strop wg konstrukcji
- Pustka powietrzna
- Płyty g-k na ruszcie


## D2 Dach

Papa -sklasyfikowana B<sub>ROOF</sub>(I1)  
deskowanie -zabezpieczone ogniochronnie do NRO  
Płatwie -zabezpieczone ogniochronnie do NRO  
Kratownice -zabezpieczone ogniochronnie do NRO  
/wentylowana pustka powietrzna  
Wełna mineralna MULTIROCK ROLL I UNIROCK - 30 c  
Pustka powietrzna  
Paroizolacja  
Płyty g-k na ruszcie  
**P1 Podłoga na gruncie**  
Warstwa wykończeniowa 1-2 cm  
Beton zbrojony siatką 10 cm  
Membrana paroszczelna  
Płyty styropianowe twarde 10+5 cm  
Izolacja przeciwwodna  
Chudy beton 8 cm  
Piasek ubijany warstwami 30 cm


**P1 Podłoga na gruncie**

Warstwa wykończeniowa 1-2 cm  
Beton zbrojony siatką 10 cm  
Membrana paroszczelna  
Płyty styropianowe twarde 10+5 cm  
Izolacja przeciwwodna  
Chudy beton 8 cm  
Piasek ubijany warstwami 30 cm

PRZEKRÓJ A-A



PRZEKRÓJ B-B























PRZEKRÓJ C-C

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	KOMPLEKSOWY NADZÓR INWESTYCJI TOMASZ ŻYWIŃSKI 664 974 604 UL. MICKIEWICZA 32 69-110 RZEPIN		
TEMAT	ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLNO- ŻŁOBKOWEGO O 2 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ		
KATEGORIA	IX		
ADRES INWESTYCJI	dz. nr ewid. 917/32, 21/2, część działki 917/128 obręb - 257 Rzepin, jednostka ewid. RZEPIN miasto UL. E. ORZESZKOWEJ 69-110 RZEPIN		
INWESTOR	GMINA RZEPIN PL. RATUSZOWY 1 69-110 RZEPIN		
PROJEKTANT	mgr inż. arch.KINGA ŻYWIŃKA upr. nr 95/LUOKK/2018 W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ BEZ OGRANICZEN		PODPIS
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch.MONIKA PLICHTA upr. nr 12/WPOKK/2013 W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ BEZ OGRANICZEN		PODPIS
ETAP/BRANŻA	PROJEKT TECHNICZNY ARCHITEKTURA		
RYSUNEK	PRZEKROJE		
SKALA	DATA	NR RYS.	
1:100	20.04.2022	A.2	

ZESTWIENIE  
STOLARKI

Zestawienie Drzwi

ID	D1	D1	D2	D2	D3	D3	D4	Dz1	Dz2	Dz2
Wymiary otworu w ścianie	100×210	100×210	100×210	100×210	100×210	100×210	90×210	150×245	110×240	110×240
Wymiary przejścia	90×205	90×205	90×205	90×205	90×205	90×205	80×205	140×240	---	---
Ilość	1	1	1	1	2	3	1	1	1	1
Orientacja	L	P	L	P	L	P	P	P	L 100	P 100
Rzut										
Widok										

Uwagi

drzwi zewnętrzne aluminiowe













szklenie -szkło bezpieczne

kolor RAL 7040

wsp. U=1,3 w/m²K

Dz2 szerokość przejścia w świetle otworu min. 90

Zestawienie Okien

ID	O1	O1	O2	O2	O2	O2
Wymiary otworu w ścianie	200×240	200×240	100×150	100×150	200×240	200×240
Wymiary przejścia	---	---	---	---	---	---
Ilość	2	3	3	4	1	1
Orientacja	L	P	L	P	L	P
Rzut						
Widok						

Uwagi

stolarka PVC, profile 7-komorowe, zestaw trójszybowy,

okleina obustronna - kolor szary RAL 7040; współczynnik Umax=0,9 W/m²K;

okna wyposażać w rolety zewnętrzne;

zalecany ciepły montaż;

w oknach o wys. parapetu=0 należy zastosować niski próg oraz zabezpieczyć zamkiem na klucz np w klamce

(otwieranie okna tylko w celu umycia)

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	KOMPLEKSOWY NADZÓR INWESTYCJI TOMASZ ŻYWIŒKI 664 974 604 UL. MICKIEWICZA 32 69-110 RZEPIN		
TEMAT	ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLNO- ŻŁOBKOWEGO O 2 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ		
KATEGORIA	IX		
ADRES INWESTYCJI	dz. nr ewid. 917/32, 21/2, część działki 917/128 obręb – 257 Rzepin, jednostka ewid. RZEPIN miasto UL. E. ORZESZKOWEJ 69-110 RZEPIN		
INWESTOR	GMINA RZEPIN PL. RATUSZOWY 1 69-110 RZEPIN		
PROJEKTANT	mgr inż. arch.KINGA ŻYWIŒKA upr. nr 95/LUOKK/2018 W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ BEZ OGRANICZEŃ	PODPIS	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch.MONIKA PLICHTA upr. nr 12/WPOKK/2013 W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ BEZ OGRANICZEŃ	PODPIS	
ETAP/BRANŻA	PROJEKT TECHNICZNY ARCHITEKTURA		
RYSUNEK SKALA	ZESTWIENIE STOLARKI DATA 20.04.2022		NR RYS. A.3